स्थानः- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)

मितिः- २०८३।०३।३०

आ.व. २०८३/०८४ का लागि जिल्लाभित्र लागु हुनेगरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरण तथा कामदारको ज्याला निश्चित गर्ने लगायतका कार्य गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १४८ (छ) बमोजिमरुकुम (पश्चिम भाग) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष निशान राज गौतमको अध्यक्षतामाबसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा तपसिल बमोजिमका निर्णय गरियो।

उपस्थितिः

प्र.जि.अ.	निशान राज गौतम	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)	अध्यक्ष
सदस्य	देउभान वली	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,(पश्चिम भाग)	सदस्य
जि.स.अ.	मेघराज सोनी	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)	सदस्य
नि.को.नि.	सुधा के.सी.	कोष नियन्त्रक कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)	सदस्य
अध्यक्ष	परवीर डाँगी	निर्माण व्यवसायी सङ्घ, रुकुम (पश्चिम भाग)	सदस्य
अध्यक्ष	पल बहादुर खड्का	रुकुम उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुकुम (पश्चिम भाग)	सदस्य
ईन्जिनियर	रामचन्द्र बी. सी.	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)	सदस्य-सचिव

आमन्त्रितः

उपप्रमुख	देव बहादुर वि. क.	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
प्र.अ.अ.	नेब बहादुर राना	राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	खुम बहादुर भण्डारी	सडक डिभिजन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	सागर राम नेपाल	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	पदम बहादुर सुवेदी	तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	गौरी पण्डित	नयाँ शहरी आयोजना कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	अभिनव जि. सी.	पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	ताराकुमार वाग्ले	खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय,रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	लाल ब. भण्डारी	कृषि विकास कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
डि.व.अ.	बसन्तबाबु श्रेष्ठ	डिभिजन वन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	अमृत खनाल	खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, रुकुम (पश्चिम भाग)
का.प्र.	सुरेश प्रसाद कोइरी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रुकुम शाखा, रुकुम (पश्चिम भाग)

इन्जिनियर नगेन्द्र पुन मगर त्रिवेणी गा.पा.

ई. घनश्याम गौतम - जि.स.स. रु.प.

स.प्र.जि.अ. केशव प्रसाद भोवी - जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम ~~सहायक प्रशासन~~

नि.पु. विरेन्द्र विष्ट - " - " - "

प्र.अ. दिलिप विष्ट " - " - "

आज मिति २०८३/०३/३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशान राज गौतमको अध्यक्षता एवं देहाय सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी आर्थिक ०८३/०८४ को लागी कामदारको ज्याला, स्थानीय निर्माण सामग्री, आयातित निर्माण सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरुको भाडा, तथा अन्य विभिन्न सामग्रीहरुको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियोः

निर्णय नं. १

आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को लागी उपसमितिले प्रस्ताव गरेको कामदारको ज्याला, स्थानीय निर्माण सामग्री, आयातित निर्माण सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरुकोभाडा, तथा अन्य विभिन्न सामग्रीहरुको दररेट उपर छलफल गरियो।

निर्णय नं. २

उपसमितिको सिफारिस तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को लागि देहाय बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

क.कामदारको ज्यालादर निम्नानुसार कायम गर्नेः-

सि.नं	विवरण	इकाई	ज्यालादर (प्रतिदिन) रु			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	दक्ष कामदार	प्रति दिन	१२१५।००	१२१५।००	१२५०।००	
२	अदक्ष कामदार	प्रति दिन	९१५।००	९१५।००	९५०।००	
३	प्लम्बर	प्रति दिन	१२१५।००	१२१५।००	१२५०।००	
४	प्लम्बर हेल्पर	प्रति दिन	९१५।००	९१५।००	९५०।००	
५	अर्धदक्ष इलेक्ट्रिसियन तह १	प्रति दिन	९९५।००	९९५।००	९९५।००	
६	दक्ष इलेक्ट्रिसियन तह २	प्रति दिन	११२०।००	११२०।००	११२०।००	
७	इलेक्ट्रिसियन, लाइन मेन तह ३	प्रति दिन	१३२५।००	१३२५।००	१३२५।००	
८	ईलेक्ट्रिकल फोरम्यान	प्रति दिन	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
९	ड्रिलर	प्रति दिन	१२१५।००	१२१५।००	१२५०।००	
१०	ब्लास्टर	प्रति दिन	१२१५।००	१२१५।००	१२५०।००	
११	ब्लास्टर हेल्पर	प्रति दिन	९१५।००	९१५।००	९५०।००	
१२	चेनमेन/स्टाफमेन /लेन्थमेन/टेपमेन	प्रति दिन	९१५।००	९१५।००	९५०।००	
१३	पाले/चौकीदार	प्रति दिन	६९०।००	६९०।००	७५५।००	
१४	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	६९०।००	६९०।००	७५५।००	
१५	वन हेरालु	प्रति दिन	६९०।००	६९०।००	७५५।००	
१६	ज्यामी (त.वि.उ.के.का लागि मात्र)	प्रति दिन	६३०।००	६१०।००	६६०।००	
१७	पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका लागी कृषि ज्यामी	प्रति दिन	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
१८	तथ्यांक संकलन (गणक)	प्रति दिन	६९०।००	६९०।००	७५५।००	
१९	निर्माण सुपरभाइजर	प्रति दिन	खरिदार सरह (सूरु तलव स्केल)			
२०	निर्माण सुपरभाइजर	प्रति दिन	नायब सुब्बा सरह			
२१	निर्माण सुपरभाइजर	प्रति दिन	अधिकृत सरह			
२२	हली र गोरु (त.वि.उ.के.का लागि समेत)	प्रति दिन	१७३०।००	१९००।००	२०००।००	
२३	झो.पू. हेरालु	वार्षिक	६९३०।००	६९३०।००	६९३०।००	
२४	व्याकोलोडर/एक्साभेटर अपरेटर	प्रति दिन	१२२५।००	१२२५।००	१३००।००	

२५	व्याक हु लोडर/एक्साभेटर हेल्पर	प्रति दिन	९१५।००	९१५।००	९५०।००	
२६	टयाक्टर/ पावर टेलर/मिनि टेलरबाट जोत्ने/ विषादी स्प्रे गर्ने (त. वि. उ. के. का लागि	प्रति दिन		८५०।००	९००।००	
२७	गोठेमल (त. वि. उ. के. का लागि मात्र)	प्रति डोको		७०।००	७५।००	

द्रष्टब्यः

१. कुनै पद सरह भनी किटान गरिएकोमा काममा लगाउँदा उक्त पदले पाउने शुरु तलव स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राखे, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरु तलव स्केललाई २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने । तर जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिकाको स्यालाखदीको हकमा भौगोलिक विकटता, खाद्यान्नको महंगी, स्थानीय स्तरमा जनशक्तिको अभाव आदि कारणले गर्दा जिल्लाको ज्यालाको दररेटमा २५ प्रतिशत थप गर्ने ।

२.श्रोत व्यक्तिहरुको पारिश्रमिकको हकमा विभाग, मन्त्रालय वा तालिम उपलव्ध गराउने आधिकारिक संस्थाहरुवाट मिल्दो जुल्दो प्रकृतिको तालिमका लागि दररेट निर्धारण गरिए अनुसार हुने ।

३.कुनै मालसामान, कार्य वा परामर्श सेवा खरिदका लागि आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामाग्री वा मेसिन उपकरणको विभागीय दररेट तयार भएको रहेछ भने सोही अनुसार गर्ने ।

ख) स्थानीय निर्माण सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट निम्नानुसार कायम गर्नेः-

सि.नं	विवरण	ईकाइ	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	बांस	घना	३३५।००	३३५।००	३३५।००	ढुवानी वाहेक
२	वावियो /खंर (१५ से.मी.गोलाई)	वन्डल	८।००	८।००	८।००	ढुवानी वाहेक
३	छाप्ने ढुङ्गा (२.५ से.मी. देखि ५ से.मी.)	व.मि	३१५।००	७५०।००	७५०।००	ढुवानी वाहेक
४	छाउने ढुङ्गा गोइरीको ढुगा	व.मि	३३५।००	३४५।००	३४५।००	ढुवानी वाहेक
५	चिरपट/काठ दाउरा (४० के.जी.)	भारी	३००।००	३००।००	३००।००	ढुवानी वाहेक
६	भुस	के.जी.	४।७५	४।७५	४।७५	ढुवानी वाहेक
७	स्थानीय डोरी	के.जी.	९०।००	९०।००	९०।००	
८	माटो	घ.मी.	९५।००	९५।००	१००।००	ढुवानी वाहेक
९	(१:३:६) कंकिट व्लक (९" ६" ६")	गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	ढुवानी वाहेक
१०	डोरीसहितको नाम्लो (भिमल/पाट)	गोटा	३६५।००	३६५।००	३६५।००	ढुवानी वाहेक
११	थाक्रो ५० गोटासम्म	भारी	२९०।००	२९०।००	२९०।००	ढुवानी वाहेक
१२	वासको डोको	गोटा	५१०।००	५१०।००	५१०।००	ढुवानी वाहेक
१३	निगालो डोको	गोटा	६३०।००	६६१।५०	६६१।५०	ढुवानी वाहेक
१४	मान्द्रो (वास)	व.मि	४४०।००	४४०।००	४४०।००	ढुवानी वाहेक
१५	मान्द्रो (निगालो)	व.मि	६७०।००	६७०।००	६७०।००	ढुवानी वाहेक
१६	ढुङ्गा	घ.मि.	१३८५।००	१३८५।००	१४००।००	ढुवानी वाहेक
१७	वालुवा	घ.मि.	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००	
१८	रोडा/गिट्टी					
	कुटेको	घ.मि.	२७७०।००	२७७०।००	२७७०।००	
	खानीको	घ.मि.	२४२५।००	२२००।००	२२००।००	
	क्रसर मेसिनबाट					
	क) १० मि.मि. डाउन	घ.मि.		२८५०	२८५०	
	ख) २० मि.मि. डाउन	घ.मि.		२४००	२४००	
	ग) ४० मि.मि. डाउन	घ.मि.		२३००	२३००	

	नदीको रिभर बेड मेटेरियल River bed materials, Borrowed and filling material loose material F	घ.मि.		१३५०	१३५०	
	खानी बाट निकालिएको ग्रावेल Grannual materials,Borrowed and Filling Materials	घ.मि.		१३५०	१३५०	
१९	छालाको डोको	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
२०	परालको चट्टाई	गोटा	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
२१	होलो ब्लक १६" ४" ८" १:४:८	गोटा	७०।००	७०।००	७५।००	ढुवानी वाहेक
२२	होलो ब्लक १६" ४" ८" १:३:६	गोटा	१०५।००	१०५।००	११०।००	ढुवानी वाहेक
२३	कटर प्रयोग गरेर तयार गरिएको ब्लक स्टोन	घ.मी.	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
२४	गोवर मल	के.जी.	४।६०	४।६०	४।६०	ढुवानी वाहेक
२५	कुखुराको मल ३० के.जी.	भारी	३२०।००	३२०।००	३२०।००	ढुवानी वाहेक
२६	पीना	के.जी.	३०।००	३०।००	३०।००	ढुवानी वाहेक
२७	सुपो, नाङ्लो	गोटा	३४५।००	३४५।००	३४५।००	
२८	कम्पोष्ट मल ३० के.जी.	भारी	३६०।००	३६०।००	३६०।००	ढुवानी वाहेक
२९	ढुङ्गा, वालुवा, रोडा/गिट्टीको रोयल्टी	घ.फि.	३।३०	३।४५	प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम	
३०	CSEB इन्टरलक इटा १२ *०६ *०४ इन्च	गोटा	७७।००	६०।००	६५।००	ढुवानी वाहेक
३१	CSEB इन्टरलक इटा ०६* ०६* ०४ इन्च	गोटा	३५।००	४०।००	४४।००	ढुवानी वाहेक
३२	CSEB इन्टरलक इटा ०९ *०९* ०४ इन्च	गोटा		४२।००	४२।००	ढुवानी वाहेक
३३	कंक्रिट इटा २२५ *१००* ६५ मि मि	गोटा	२४।००	२४।००	२५।००	ढुवानी वाहेक
३४	इन्टरलक I shape इटा ६० मि मि	गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	ढुवानी वाहेक
३५	इन्टरलक I shape इटा ८० मि मि	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	ढुवानी वाहेक
३६	इन्टरलक ZigZag shape इटा ६० मि मि	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	ढुवानी वाहेक
३७	इन्टरलक ZigZag shape इटा ८० मि मि	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	ढुवानी वाहेक
३८	कंक्रिट इटा टाइल ३००* ३००* २५ मि मि	गोटा	७५।००	७५।००	८०।००	ढुवानी वाहेक
३९	मेशीनले काटेको ढुङ्गा (Cutting stone) २२०*११०*५५ मी. मी.	गोटा		३२।००	३६।००	ढुवानी वाहेक
४०	फेन्सिङ पोल	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	ढुवानी वाहेक
४१	हिलटेक HDPE Double Wall Corrugated Pipes with Rubber Gasket					ढुवानी वाहेक
	१०० मि मि (४ ईन्च)	र मी		५००।००	५००।००	
	१५० मि मि (६ ईन्च)	र मी		१०००।००	१०००।००	
	२०० मि मि (८ ईन्च)	र मी		१५००।००	१५००।००	
	२५० मि मि (१० ईन्च)	र मी		१९००।००	१९००।००	
	३०० मि मि (१२ ईन्च)	र मी		३१६०।००	३१६०।००	
	४०० मि मि (१६ ईन्च)	र मी		४०७०।००	४०७०।००	
	५०० मि मि (२० ईन्च)	र मी		५३५०।००	५३५०।००	
	६०० मि मि (२४ ईन्च)	र मी		८३७०।००	८३७०।००	
	८०० मि मि (३२ ईन्च)	र मी		१२३७५।००	१२३७५।००	
	१००० मि मि (४० ईन्च)	र मी		१९४००।००	१९४००।००	

द्रष्टव्यः

१.आ.व.२०८३/८४ का लागि वाह्य निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा दाङ्ग र बाँके जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार मानी ढुवानी थप गरी यस जिल्लाको लागि दररेट कायम गर्ने।

२.जिल्ला दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामाग्री तथा आवश्यक पर्ने बजारमा उपलब्ध अन्य वस्तूहरुको हकमा मु.अ. करमा दर्ता भएका कम्तिमा तीनवटा फर्मबीच प्रतिस्पर्धा गराई प्रति एकाई दर कायम गर्न सकिने ।

३. स्थानीय स्रोतबाट प्रत्यक्ष रुपमा सङ्कलन गरी निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वीकृत विभागीय नर्म्सको आधारमा सङ्कलन, ढुवानी र स्थानीय कर समेत विश्लेषण गरी निर्माण सामग्रीको दर कायम गर्न सकिने ।

ग) ढुवानीको जिल्ला दररेट निम्नानुसार कायम गर्नेः

अ.गाडीद्वारा ढुवानी :

सि.नं.	विवरण	दर रु. प्रति कि.मी./क्विन्टल			कैफियत
		आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
	सजिलो समान ढुवानी				
१	पक्की सडक (कालोपत्रे, ढलान Rigid) मा मालसमान ढुवानी	२।४०	२।४०	२।५०	
२	ग्राभेल सडक (Gravel Road) मा मालसमान ढुवानी	४।४०	४।००	४।१०	
३	माटे सड्क (Earthen Road) मा मालसमान ढुवानी		५।८०	५।९०	
	असजिलो समान ढूवानी				
१	पक्की सडक (कालोपत्रे, ढलान Rigid) मा मालसमान ढुवानी	२।५०	२।५०	२।६०	
२	ग्राभेल सडक (Gravel Road) मा मालसमान ढुवानी	४।४०	४।४०	४।५०	
३	माटे सडक (Earthen Road) मा मालसमान ढुवानी		६।१०	६।२०	

सजिलो समान : चामल, सिमेन्ट, ईट्टा, बिउबीजन, रसायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधी, नुन, कपडा, वोरामा सजिलैसंग प्याग गरी वोक्न सक्ने अन्य सामानहरु स्प्रेयर, टाईपराईटर, कम्प्युटर, फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर मेसीन, थियोडोलाईट, मेसिन, स्टेशनरी सामानहरु, जि.आई.तार, तेल, कृषि औजारहरु, निर्माण औजारहरु, घरेलु उद्योग सम्बन्धी सामानहरु, मेसिन औजारहरु, वट्टामा आउने सामानहरु र यस्तै प्रकृतिका अन्य सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मि.

असजिलो समान (मानिसले वोक्ने) : विभिन्न साइजको सरिया, हिउदे तथा वर्षे फलफुलका बिरुवाहरु, आलूको बिउ, कृषि औजारहरु, उन्नत तरकारी वेर्ना, विभिन्न प्रकारका विरुवाको वेर्ना, मेटासिट, मौरीको घार, विमहरु, पूलका डम, एङ्करेज पार्टहरु, सरिया, जि.आई. पाईप, तथा एच.डि.पी.पाईप, फिटिङ्स, जेलेटिन, कांचका सामानहरु, काठको बिम, फलयाक, सिसा, किटनाषक विषादी, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर, जि.आई.काडे तार, विभिन्न साईजका ग्याविन वक्स फर्निचरहरु, जस्तापाता, साधारण जेनेटर, विजुलीको तार जस्ता प्रकृतिका अन्य सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मी.

लोड अनलोड (दुबै)

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	सिमेन्ट	व्याग	१८।००	१८।००	१८।००	
२	फलामे डण्डी	क्वीन्टल	४५।००	४५।००	४५।००	
३	जि.आई. तार	क्वीन्टल	३०।००	३०।००	३०।००	
४	कर्कट पाता	वण्डल	५५।००	५५।००	५५।००	
५	ग्यावियन जाली	थान	१२।००	१२।००	१२।००	
६	औषधि आदि टुट्ने फुट्ने सामान	क्वीन्टल	६५।००	६५।००	६५।००	
७	एच.डि.पी. पाईप	क्वायल	२०।००	२०।००	२०।००	
८	क्वायलमा नआउने एच.डि.पी. पाईप	गोटा	५।००	५।००	५।००	
९	झोलुङगे पुलका सामान	क्वीन्टल	६५।००	६५।००	६५।००	
	विद्युत सामाग्रीहरु	क्वीन्टल	८०।००	८०।००	८०।००	
१०	स्टिल ट्युवलर फोल्डिङ पोल १०,११,१२ मी	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	

११	स्टिल ट्युवलर फोल्डिङ पोल ८,९ मी	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१२	ट्रान्सफर्मर-जेनेरेटर केवल र कन्डक्टर समेत	क्वीन्टल	७५।००	७५।००	७५।००	
१३	२०० के भि ए, १० क्विन्टल	प्रति	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१४	१०० के भि ए, ६ क्विन्टल	प्रति	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
१५	५० के भि ए, ५ क्विन्टल	प्रति	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
१६	२५ के भि ए, ३ क्विन्टल	प्रति	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
१७	१५ के भि ए, २ क्विन्टल	प्रति	७००।००	७००।००	७००।००	
१८	०।०३ स्क्वायर ईन्च कन्डक्टर, ३ कि मि	ड्रम	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१९	०।०५ स्क्वायर ईन्च कन्डक्टर, २ कि मि	ड्रम	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	५५ स्क्वायर एम एम XLPE covered conductor & ABC cable	ड्रम	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
२०	अन्य सामान	क्वीन्टल	२२।००	२२।००	२२।००	
२१	कांडे तार	क्वीन्टल	४०।००	४०।००	४०।००	

आ. भरिया/घोडा खच्चरद्वार ढुवानी

सि.नं.	विवरण	रु. प्रति के.जी./कोष		रु. प्रति के.जी./कि मि	कैफियत
		आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
क	भरियाद्वारा ढुवानी	२।३५	०।७५	०।७५	
ख	घोडा खच्चरद्वारा ढुवानी	१।५०	०।४८	०।४८	

ई. गाडी एवं भरियाद्धारा असजिलो सामान ढूवानी गराउदा निम्नानुसार फयाक्टर कायम गर्ने:

सि.नं	विवरण	इकाई	फयाक्टर		फयाक्टर	
			भरिया	गाडी	भरिया	गाडी
			आ.व. २०८२/८३		आ.व. २०८३/८४	
१	सजिलो सामान	के.जी./कोष	१	१	१	१
२	असजिलो सामान	सजिलो सामानको लागि स्वीकृत दररेटलाई उल्लेखित फेक्टरले गुणन गरी ढुवानी दर कायम गरिन्छ ।				
२.क	फो.पु. लट्ठा १३ देखि ३२ मी. मी सम्म		३.५	३.५	३.५	३.५
	फो.पु. लट्ठा ३६ र ४० मी मीसम्म		४.५	४.५	४.५	४.५
	फो.पु. लट्ठा १३ मि मि सम्म		३	३	३	३
२.ख	एच डि पि पाइप १६ २० २५ मि मि		२.७५	२.७५	२.७५	२.७५
	३२ ४० ५० मि मि		३.७५	३.७५	३.७५	३.७५
	६३ ७५ ९० मि मि		३.२५	२.५०	३.२५	२.५०
	सो भन्दा माथि र जि आई पाइप		२.२५	२	२.२५	२
२.ग	ट्रान्सफर्मर-जेनेरेटर केवल र कन्डक्टर समेत		४	४	४	४

२.घ	झो.पु.मा प्रयोग हुने अन्य फलामे सामानहरु, फलामेडण्डी, ग्याविन तार आदि		२	२	२	२
२.ङ	विद्युतीय सामाग्री		२	२	२	२
२.च	कम्प्युटर, फोटोकपी मेसीन, प्रिन्टर आदि जस्ता जोखिमपूर्ण मेसिनरी सामानहरु, सिसा ऐना, वोतल, औषधीजन्य, कृषिजन्य सामानहरु, टायल/मार्वल आदि ।		२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
२.छ	खानेपानीका फिटिङस, किला, कब्जा, औजार, रंगरोगन, आदि जस्ता सामानहरु, घ्यु, तेलको डिव्वा आदि ।		१.५	१.५	१.५	१.५
३	सिडवीन		३।०	३।०	३।०	३।०
४	गोला सहितको घार		३।०	३।०	३।०	३।०
५	मौरी घार		२।०	२।०	२।०	२।०

द्रष्टव्यः

माथि उल्लेखित दररेटमा उच्च पहाडी क्षेत्र जस्तैः स्यालाखदीका लागि नदूवावाट मात्र २७ प्रतिशत थप गरी ढुवानी दररेट कायम गर्ने ।

ग) स्कारपियो र बोलेरो भाडामा लिदा प्रति दिन तेल बाहेक निम्नानुसारको दररेट कायम गर्नेः

सि.न.				स्कारपियो	बोलरो	
१	पक्की सडक	प्रतिदिन		६५००	५५००	
२	ग्राभल तथा माट सडक	प्रतिदिन		७५००	६५००	

घ) इन्जिनियरिङ तथा परामर्श सेवाको जिल्ला दररेट विभागिय नर्म्स तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्म्स अनुसार हुनेछ । अन्य अवस्थामा दररेट (भ्याट बाहेक) तपसिल अनुसार कायम गर्नेः

तपसिलः

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.(मू.अ. कर वाहेक)			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	**आर्किटेक्ट नक्सा तयार गर्ने**					
	कम्प्युटर प्रयोग गरेर					
	२ डी नक्सा	व.फी.	७।००	९।००	९।००	
	३ डी नक्सा	व.फी.	१०।००	१०।००	१०।००	
	मोडलिङ नक्सा	व.फी.	१२।००	१२।००	१२।००	
२	**लागत अनुमान तयार गर्ने**	**प्रति कार्य**				
	रु. ५ लाखसम्म		६०००।००	६०००।००	६०००।००	
	रु. ६ लाखदेखि १० लाखसम्म		थप रकमको १% थप	थप रकमको १% थप	थप रकमको १% थप	
	रु. ११ लाखदेखि २५ लाखसम्म		थप रकमको ०.८% थप	थप रकमको ०.८% थप	थप रकमको ०.८% थप	
	रु. २६ लाखदेखि ५० लाखसम्म		थप रकमको ०.६% थप	थप रकमको ०.६% थप	थप रकमको ०.६% थप	
	रु. ५१ लाखदेखि १ करोडसम्म		थप रकमको ०.४% थप	थप रकमको ०.४% थप	थप रकमको ०.४% थप	

	रु. १ करोडभन्दा माथि		थप रकमको ०.३% थप	थप रकमको ०.३% थप	थप रकमको ०.३% थप	
३	**लेआउट, सुपरभिजन गर्ने, रिपोर्ट तयार गर्ने**					
	रु. ५ लाखसम्म		११०००	११०००	११०००	
	रु. ६ लाख देखि १० लाखसम्म		थप रकमको २% थप	थप रकमको २% थप	थप रकमको २% थप	
	रु. ११ लाखदेखि २५ लाखसम्म		थप रकमको १.५% थप	थप रकमको १.५% थप	थप रकमको १.५% थप	
	रु. २६ लाखदेखि ५० लाखसम्म		थप रकमको १% थप	थप रकमको १% थप	थप रकमको १% थप	
	रु. ५१ लाखदेखि १ करोडसम्म		थप रकमको ०.८% थप	थप रकमको ०.८% थप	थप रकमको ०.८% थप	
	रु. १ करोड भन्दामाथि		थप रकमको ०.५% थप	थप रकमको ०.५% थप	थप रकमको ०.५% थप	
४	विडिङ डकुमेण्ट तयार गर्ने काम					
	शिलवन्दी दरभाउपत्र		६०००।००	६०००।००	६०००।००	
	रु. ६० लाखसम्मको वोलपत्र		८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	रु. ६० लाखभन्दा माथिको वोलपत्र		१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
५	साधारण भवनको थम्व रुल अनुसार डिजाइन तयार गर्ने काम	व.फि.	३।००	३।००	३।००	
६	१००० व.फि. भन्दा ठूला र प्राविधिक हिसावले जटिल भवनहरुको स्टक्चरल एनालाइसीस र डिजाइन (Structural Analysis & Design) गर्ने	व.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	
७	**वोलपत्र मूल्यांकन गर्ने काम (निर्माण, परामर्श आदि)**					
	क. आर्थिक मुल्यांकन					
	रु. २० लाखसम्म		५०००।००	५०००।००	५०००।००	
	रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म		१००००।००	१००००।००	१००००।००	
	रु. ५० लाखदेखि २ करोडसम्म		१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	ख. आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन					
	रु. ३ करोडसम्म		२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	रु. ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म		२५०००।००	२५०००।००	२५०००।००	
	रु. ५ करोडदेखि ७ करोडसम्म		३००००।००	३००००।००	३००००।००	
	रु. ७ करोडदेखि १० करोडसम्म		३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
	रु. १० करोडदेखि १५ करोडसम्म		४००००।००	४००००।००	४००००।००	
	रु. १५ करोडदेखि माथि		५००००।००	५००००।००	५००००।००	
८	दर विप्लेशन					
	भवन निर्माण सम्वन्धी	प्रति सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	स्थानिय सडक निर्माण सम्वन्धी	प्रति सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	सिंचाइ सम्वन्धी	प्रति सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
९	कार्यक्षेत्रगत शर्त (ToR) तयार गर्ने कार्य					
	ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन सम्वन्धी IEE प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य	प्रति स्थान	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	

	सडकको DPR तयार गर्ने कार्य	प्रति कि मि	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	तिन तलाभन्दा अग्ला तथा १००० स्क्वायर फिटभन्दा ठुला भवनको स्ट्रक्चरल एनालाइसीस तथा डिजाइन **(Structural Analysis & Design)** सम्वन्धी कार्य	प्रति कार्य	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	माटो परीक्षण (Soil Test) सम्बन्धी कार्य	प्रति कार्य	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
१०	योजनाको संक्षिप्त पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य	प्रति कार्य	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
११	परामर्श सेवा दिने व्यक्ति वा विज्ञ समूहको पारिश्रमिक सम्बन्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने ।					

निर्णय नं. ९

अचल सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि यसैसाथ पेश गरिएको **अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१** अनुसार गर्ने।

निर्णय नं. १०

कारागार कार्यालयमा रहेका कैदी वन्दीहरुको रासन ढुवानी दररेट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सल्ले शाखाबाट कारागारसम्म प्रति के.जी. रु. ०।७५ (लोड अनलोड सहित) कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ११

ङ) भारी मेशिन तथा उपकरणहरु प्रयोग गरी निर्माण कार्य गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता मेशिन तथा उपकरणहरु भाडामा लिदा सडक विभागले तयार गरेको नम्स अनुसारको दररेट (ईन्धन वाहेक) मा १०% थप गर्ने।

निर्णय नं. १२

माथि उल्लेखित दररेटलाई जिल्लास्थित सडकको अवस्था र वजार मूल्यको आधारमा नियमानुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने ।

निर्णय नं. १३

जिल्लाभित्रका जग्गाहरुको मूल्यांकन जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम गर्ने ।

निर्णय नं. १४

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय, रुकुम पश्चिम सल्लेको हकमा खाद्यान्न कारोवार गर्दा/कुल्ली ज्यामीद्धारा काम गराउदा निम्नानुसारको दररेट कायम गर्ने ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/८४	
१	तौलाई	क्वीन्टल	२४।००	२४।००	२६।४०	ढुवानी सहित
२	लोडिङ	क्वीन्टल	१५।००	१५।००	१६।५०	
३	अनलोडिङ	क्वीन्टल	१५।००	१५।००	१६।५०	
४	गोदामभित्र एक ठाउवाट अर्को ठाउमा सारेको	क्वीन्टल	८।००	८।००	८।००	

५	एकबाट अर्को गोदाममा सार्दा ५० मिटरसम्म	क्वीन्टल	१२।००	१२।००	१२।००	
६	चामल निफलेको	क्वीन्टल	३००।००	३००।००	३२०।००	
७	ढाला गरेको	१० क्वी	७२।००	७२।००	७२।००	
८	फयूमीगेशन गरेको र स्प्रे गरेको	क्वीन्टल	६।००	६।००	६।६०	
९	सडकदेखि गोदाम घरसम्म भरियाबाट वोकाउनु परेमा	क्वीन्टल	९६।००	९६।००	९६।००	

निर्णय नं. १५

साल, सिसम जस्ता काठहरु जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा नपाइने हुँदा दाङ जिल्लाको चिरान काठ खरिद सम्वन्धी स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढूवानी थप गरी मुल्य कायम गर्ने र स्थानीय काठको हकमा तपसिल बमोजिम हूने ।

तपसिल

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	साल	घ.फी.	४२००।००	४३००।००	४५००।००	चीरानीसहित
२	सल्लो	घ.फी.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
३	अस्ना, साज	घ.फी.	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	
४	टुनी	घ.फी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
५	उत्तिस	घ.फी.	१००।००	६००।००	६००।००	

निर्णय नं. १६

विरुवा खरिद, विरुवा संरक्षण र नर्सरी रेखदेख सबन्धी निम्न बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	**विउ खरिद**					जिल्ला बाहिरबाट खरिद गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको दर अनुसार
१.१	जुनसुकै प्रजातिको विउ खरिद	कि.ग्रा.				
२	**विरुवा खरिद**					
२.१	तेजपात	गोटा	२२।००	२२।००	२४।००	
२.२	सितलचिनी (मोरिङ्गा)	गोटा	२२।००	२२।००	२७।५०	
२.३	हर्रो	गोटा	२०।००	२०।००	२२।००	
२.४	बर्रो	गोटा	२०।००	२०।००	२२।००	
२.५	लप्सी	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
२.६	रिट्ठा	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.७	सिरिष	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.८	निम	गोटा	१८।००	१८।००	१९।५०	
२.९	काफल	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.१०	चिउरी (बीजु)	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.११	चिउरी (कलमी)	गोटा			२००।००	
२.१२	उत्तिस	गोटा	१०।००	१०।००	११।००	
२.१३	असना	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम भाग)

२.१४	सागवान/टिक	गोटा	२२१००	२२१००	२४१००
२.१५	मसला	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
२.१६	कदम	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
२.१७	चिराईतो	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२.१८	सर्पगन्धा	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
२.१९	लौठसल्ला	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२.२०	कुरिलो	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००
२.२१	अश्वगन्धा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२.२२	टिमुर (१ वर्षे)	गोटा	२५१००	२५१००	३०१००
२.२३	टिमुर (२ वर्षे)	गोटा			५०१००
२.२४	ओखर दाँते (बीजु)	गोटा			१००१००
२.२५	ओखर दाँते (कलमी)	गोटा			४००१००
२.२६	अलैंची	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.२७	अमला	गोटा	२०१००	२०१००	२२१००
२.२८	सिमल	गोटा	१८१००	१८१००	१९१५०
२.२९	सजिवन	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३०	निलकाँडा	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३१	खयर	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
२.३२	सिसौ	गोटा	२०१००	२०१००	२२१००
२.३३	किम्बु	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३४	कुटमिरो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३५	कोईरालो/टाँकी	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३६	खनायो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३७	तिमिलो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३८	दुधिलो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.३९	पैंयु	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.४०	बकाईनो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.४१	बेडुलो	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.४२	राईखन्यु	गोटा	१२१००	१२१००	१३१००
२.४३	खोटेसल्ला	गोटा	२५१००	२५१००	२७१००
२.४४	पातलेसल्ला	गोटा	२५१००	२५१००	२७१००
२.४५	गोब्रे सल्ला	गोटा	२५१००	२५१००	२७१००
२.४६	देवदार	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००
२.४७	धुपी सल्ला	गोटा	२५१००	२५१००	२७१००
२.४८	मयुरपंखी	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.४९	कल्किफुल	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५०	पारिजात	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५१	गोल्डमोहर	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५२	वीरेन्द्रफुल	गोटा			११०१००
२.५३	अशोक	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५४	धुपी सल्ला	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५५	लहरे पिपल	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५६	छतिवन	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
२.५७	कपुर	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००

२.५८	रुद्राक्ष	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२.५९	श्रीखण्ड	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२.६०	रक्तचन्दन	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२.६१	बुद्धचित्त	गोटा			५२५।००	
२.६२	विजयसाल	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२.६३	सतिसाल	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२.६४	पिपल	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२.६५	बर	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२.६६	बाँस (बिउबाट उत्पादित विरुवा)	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.६७	बाँसको राइजोम	गोटा			२६०।००	
२.६८	निगालो	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.६९	अम्रिसो	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
२.७०	बेत	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
३	**कटिङ्ग विरुवा**					
३.१	बाँस कटिङ्ग	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
३.२	डालेघाँस कटिङ्ग	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
४	**विरुवा स्लिप**					
४.१	स्लिप (निगालो, बाँस, बेत)	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
४.२	स्लिप (लेमनग्रांस, सिट्रोनेला, पामारोजा तथा सुगन्धित तेलजन्य घाँस)	गोटा	१०।००	१०।००	११।००	
४.३	स्लिप अन्य घाँस प्रजाति	गोटा	७।००	७।००	७।००	
५	**विरुवा ढुवानी प्रति कोष (मानिसद्वारा)**					
५.१	घाँस प्रजाति	गोटा	०।७५	०।७५	०।७५	
५.२	रुख प्रजाति	गोटा	४।००	४।००	४।००	
५.३	बाँस प्रजाति	गोटा	४।००	४।००	४।००	
५.४	स्लिप तथा कटिङ्ग	गोटा	१।००	१।००	१।००	
५.५	पोलिव्याग सहितको विरुवा ढुवानी	गोटा	३।००	३।००	३।००	
६	**ज्याला तथा पारिश्रमिक**					
६.१	नर्सरी हेरालु (नाईके)	मासिक	२१०००।००	२१०००।००	२२५००।००	
६.२	नर्सरी प्राविधिक (डिप्लोमा तह)	मासिक	३२०००।००	३२०००।००	ना.सु. वा सो सरह	
६.३	सामुदायिक वन चौकिदार	मासिक	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
६.४	वृक्षारोपण हेरालु	मासिक	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
६.५	सामुदायिक वन/कबुलियती वन सहजकर्ता	दैनिक	१०००।००	१०००।००	१०००।००	

निर्णय नं. १७

रुख कटान, मुछान, ढुवानी र चिरान सम्बन्धी निम्न बमोजिमको दररेट कायम गर्ने।

क्र.सं.	विवरण	इकाइ	दर रु.			कैफियत
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	
१	रुख छपान गर्ने	प्रति रुख	११५/-	११५/-	१७/-	
२	रुख काटी गोलिया बनाउने					
२.१	नरम काठ	क्यू.फि.	३२/-	३२/-	३५/-	
२.२	कडा काठ	क्यू.फि.			४५/-	

३	गोलियाको बोक्रा झिक्ने र रिङ्ग काट्ने	क्यू.फि.			१०/-	
४	नम्बरिङ्ग गर्ने	क्यू.फि.			५/-	
५	ग्रेडिङ्ग गर्ने	क्यू.फि.			७/५०	
६	गोलिया तान्ने र सङ्कलन गर्ने					
६.१	नरम काठ	क्यू.फि.			२५/-	
६.२	कडा काठ	क्यू.फि.			३०/-	
७	गोलिया लोड अनलोड					
७.१	नरम काठ	क्यू.फि.	३०/-	३०/-	३०/-	
७.२	कडा काठ	क्यू.फि.			४५/-	
८	गोलिया पाइलिङ्ग गर्ने	क्यू.फि.	२०/-	२०/-	२०/-	
९	गोलिया काठ ढुवानी				२०/-	
९.१	०-१० कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	७०/-	७०/-	७०/-	
९.२	१०-१५ कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	८०/-	८०/-	८०/-	
९.३	१५-२० कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	८५/-	८५/-	८५/-	
९.४	२०-२५ कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	९०/-	९०/-	९०/-	
९.५	२५-३० कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	९८/-	९८/-	९८/-	
९.६	३०-३५ कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	१००/-	१००/-	१००/-	
९.७	३५-४० कि.मी. सम्म	क्यू.फि.	११०/-	११०/-	११०/-	
९.८	४० कि.मी. भन्दा माथि	क्यू.फि.	१३२/-	१३२/-	१३२/-	
१०	दाउरा चट्टा (२०'x ५'x ५') लगाउने	चट्टा			११०००/-	
११	अप्ठ्यारो ठाउँमा गोलिया काठलाई फेन्टा (चारपाटे) बनाउने	क्यू.फि.	१४०/-	१४०/-	१४०/-	
१२	समिलमा गोलिया काठ चिरान					
१२.१	नरम काठ	र.फि.	१०/-	१०/-	१०/-	
१२.२	कडा काठ	र.फि.	१४/-	१४/-	१४/-	
१३	हाते आराले गोलिया काठ चिरान					
१३.१	नरम काठ	र.फि.	४०/-	४०/-	४०/-	
१३.२	कडा काठ	र.फि.	४५/-	४५/-	४५/-	

निर्णय नं. १८

छुट भएको वन पैदावरको हकमा वन तथा भू-संरक्षण विभागले तोकेको दररेटलाई आधार मान्ने।

निर्णय नं. १९

यस जिल्लामा ल्याईने पशुपंक्षीहरुको ढुवानी दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	अन्य साना पशुहरु, वोका आदि	प्रति कि मी /गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
२	राङ्गो भैंसी जस्ता ठूला पशु	प्रति कि मी /गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुकुम (पश्चिम भाग)

निर्णय नं. २०

यस जिल्लामा मासु तथा दूध उत्पादन प्रयोजनका लागि वितरण गरिने पशु खरिदको लागि तपसिल वमोजिमको दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	उन्नत मुर्रा पाडा पाडी, १ देखि २ वर्ष सम्मको, (तौल न्यूनतम ७५ के जी)	के.जी.	५००	५००	५००	
२	उन्नत मुर्रा पाडा पाडी, २ वर्ष माथिका, (तौल न्यूनतम १०० के.जी.)	के.जी.	४७५	४७५	४७५	
३	उन्नत मुर्रा भैसी दूधालु, ३ देखि ५ वर्ष सम्मका, (न्युनतम दैनिक दुध उत्पादन ८ लि)	लि	१८६३०	१८६३०	१८६३०	
४	उन्नत मुर्रा भैसी दुधालु, ३ देखि ५ वर्ष सम्मका, (न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १० लि)	लि	१५८००	१५८००	१५८००	
५	उन्नत मुर्रा भैसी दुधालु, ३ देखि ५ वर्ष सम्मका, (न्यूंनतम दैनिक दुध उत्पादन १२ लि)	लि	१४९२०	१४९२०	१४९२०	
६	उन्नत मुर्रा भैसी दुधालु, ३ देखि ५ वर्ष सम्मका, (न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १५ लि)	लि	१२३६६	१२३६६	१२३६६	
७	मुर्रा तथा मुर्रा क्रस भैसी जिंउदो तौल	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
८	उन्नत वाख्रा जिंउदो तौल	के.जी.	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
९	वंगुरको पाठापाठी (४५ दिन सम्मको)	के.जी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१०	राङ्गो	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
११	सांढे	के.जी.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
१२	बोका, सांढो जिंउदो तौल	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	
१३	बोका थुमा	के.जी.	९००।००	९००।००	९००।००	
१४	वोयर वोका ५० प्रतिशतसम्म	के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१५	वोयर पाठी ७५ प्रतिशतसम्म	के.जी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१६	वोयर वोका ८० प्रतिशतसम्म	के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
१७	वोयर पाठी ८० प्रतिशतसम्म	के.जी.				
१८	वोयर वोका ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म	के.जी.	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
१९	वोयर पाठी ९० प्रतिशत भन्दामाथि	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
२०	माछा रेन्वो ट्राउट	भुरा	५०।००	५०।००	५०।००	
२१	कार्प माछा	भुरा	१०।००	१०।००	१०।००	

२२	पन्छी कुखुरा	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२३	वट्टाई चल्ला	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२४	टर्की चल्ला	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२५	कालिज	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२६	दूध	लि.	१००।००	१००।००	१००।००	
२७	खसी बोकाको मासु	के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
२८	कुखुराको मासु	के.जी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२९	स्थानीय कुखुराको मासु	के.जी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
३०	राङ्गो	के.जी.	४००।००	४००।००	४००।००	
३१	वंगुर	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
३२	अण्डा	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
३३	अण्डा स्थानीय	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
३४	दही	लि.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
३५	उन्नत बोका जिंउदो तौल	के.जी.		१०००।००	११००।००	

यस जिल्लामा पाइने १ वर्षीय र वहुवर्षीय घांसको विउ तथा वेर्नाहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	कैफियत
१	घांस -खन्यु, टिमिलो, किम्वु, दुधिलो, वेडुलो आदि।	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
२	डाले घांस -खन्यु, टिमिलो, किम्वु, दुधिलो, वेडुलो आदि। पोलिव्याग	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
३	वडहर, खरी, जिंगत	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
४	वकाइनो, इपिल इपिलिपि, टाकी	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
५	मरिंगा आदि	गोटा	२५।००	२५।००	२७।५०	
६	नेपियर सबै जाती	गोटा	५।००	५।००	५।००	
७	मक्का क्रस, वाजरा क्रस	गोटा	५।००	५।००	५।००	
८	किवीफल (Kiwi fruit) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ बर्षे, बिरुवा)	प्रति गोटा		१५०	१५०	
९	उच्च घनत्वमा आधारित स्याउका कलमी बिरुवा (४-५ फिट उचाई, ६-८ फल्ने हाँगाहरु भएको, M-९ वा जेनेभा-२ रुटस्टकमा कलमी गरिएको फुजी/गाला वा अन्य जातका स्वस्थ बिरुवा)	प्रति गोटा		१०००	१०००	

निर्णय नं. २१

क. रुकुम (पश्चिम भाग) जिल्लाको लागि विरुवा तथा विरुवा जन्य उत्पादनको निम्नानुसार दररेट कायम हुने ।

सि.नं.		दर रु.

	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	कैफियत
१	**वर्षे फलफूलका विरुवा**					
	आप, लिची, केरा (माटो सहित)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	सुन्तला जातको फलफूल (पोलिथिन व्याग वा झयाउ सहित) कलमी	गोटा	८०।००	८०।००	८८।००	
	सुन्तला जातको फलफूल (पोलिथिन व्याग वा झयाउ सहित) वीजु	गोटा			५०।००	
२	**हिंउदे फलफूलका विरुवा**					
३	स्याउ, हलुवावेद, ओखर आदि (पोलिथिन व्याग वा झयाउसहित)	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
४	गोला (न्यूनतम ५ फ्रेम) सहितको मौरी घार	गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
५	मौरी गोला (खाली घार)	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
६	धान वीउ (उन्नत)	के.जी.	७०।००	७०।००	७०।००	
८	मकै वीउ (उन्नत)	के.जी.	७०।००	७०।००	७०।००	
९	गहुँ वीउ (उन्नत)	के.जी.	७५।००	७५।००	७५।००	
१०	कोदो	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
११	फापर	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१२	चिनो	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००	

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम भाग)

१३	कागुनो	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००	
१४	भट्टमास	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
१५	सुर्यमुखी	के.जी.	८०।००	८०।००	८०।००	
१६	बदाम	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१७	तिल	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००	
१८	अलैची	गोटा	१०।००	१०।००	१४।००	
१९	सुन्तला कलमी (पोलिपट सहित)	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
२०	कागती विजु	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
२१	कागति कलमी (पोलिपट सहित)	गोटा	८०।००	८०।००	९०।००	
२२	स्क्रीन हावसभित्रको विरुवा कलमी	गोटा			१५०।००	
२३	वीउ आलु	के.जी.	६०।००	६०।००	६५।००	
२४	केरा उन्नत जातका विरुवा (Tissue Culture विरुवा)	गोटा			७०।००	
२५	अदुवाको वीउ	के.जी.			१००.००	
२६	बेसारको बीउ	के.जी.			६०.००	
२७	एभोकाडाको कलमी बिरुवा	के.जी.			२५०.००	
२८	एभोकाडाको बिजु बिरुवा	के.जी.			१००.००	
२९	अंगुर बिरुवा	के.जी.			१००.००	
३०	कफी बिरुवा	के.जी.			५०.००	
३१	ड्रागन फुट	के.जी.			१००.००	
३२	किबी फल विरुवा	के.जी.			२००.००	
३३	केरा उन्नत जातका विरुवा (सर्कस विरुवा)	गोटा			३५।००	

निर्णय नं. २२

उपरोक्त सि.नं. १५,१६,१७,१८,१९,२० र २१ को हकमा विभागिय नर्म्स वा दररेट निर्धारण भएको रहेछ भने सोहि अनुसार गर्ने

क) घरको वर्गीकरण तथा दररेट

सि.नं.	घरको विवरण		प्लीन्थ एरिया दर (प्रति वर्ग फिट)			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुगांको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको		९६५।००	९६५।००	९६५।००	
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुगांको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको		१६००।००	१६००।००	१६००।००	
३	सि. नं. २ जस्तै तर भित्र वाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको		१८००।००	१८००।००	१८००।००	
४	सि.नं. २ जस्तै तर आर.सी.सीं छानो र भूई पक्की भएको ।			२४६०।००	२४६०।००	

५	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको ढुंगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र वाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भूइ पक्की		२०००।००	२०००।००	२०००।००	
६	सि. नं ५ जस्तै तर आर.सी.सी.छानो सम्पुर्ण फिनिसिङ भएको ।			२७००।००	२७००।००	
७	आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पुर्ण फिनिसिङ भएको		२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	
८	आर.सी.सी. फ्रेम स्टक्चरको घर सम्पुर्ण फिनिसिङ भएको तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरीवेक्षणमा तयार भएको		सि.नं. ७ मा १५ प्रतिशत थप गर्ने ।			
९	स्ट्रक्चरल एनालिसिस तथा डिजाइन गरी तयार गरिएका भवन		४०००	४०००	४०००	
१०	मार्वल छापेको		४३०	४३०	४३०	
११	मोज्याइक गरेको		३६०	३६०	३६०	
१२	ग्लेज्ड टाइलको सम्पुर्ण काम गरिएको		२९०	२९०	२९०	
१३	सेरामिक टाइलको सम्पुर्ण काम गरिएको		२५०	२५०	२५०	
१४	पेभिङ स्टोन फिनिसिङको सम्पुर्ण काम गरिएको		२९०	२९०	२९०	
१५	अग्राख काठको पार्केटिङ गरिएको		२९०	२९०	२९०	
१६	गाडी पार्किङको सूविधा भएको		५%	५%	५%	
१७	खानेपानी तथा सरसफाइको साधारण सूविधा भएको		५%	५%	५%	
१८	तातो/चिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा		१०%	१०%	१०%	
१९	साधार फिक्सचर्स तथा वाइरिङ सहितको विद्युकिरण		५%	५%	५%	
२०	अर्थिङ सिस्टम तथा स्तरीय फिक्सचर्स सहितको		१०-१५%	१०-१५%	१०-१५%	

नोटः घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७ का लागि क्रमशः २०, ३०, ४५, ४५, ७०, ७०,१००

ख) सुविधाको वर्गीकरण

निम्नानूसारको सूवधि उपलब्ध भएमा सोही अनूसार माथि उल्लेखित दररेटवाट आउने मूल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरी मुल्यांकन गर्ने ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	ईकाई		आ.व. ०८२/८३ थप प्रतिशत	आ.व. ०८३/८४ थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको ।			५	५	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुकुम (पश्चिम भाग)

२	घर वाहिर साधारण पक्की चर्पी विहान वेलुका पानीको सूविधा भएको ।	३	३	
३	घर वाहिर सेफटी टंकी सहितको पक्की चर्पी र वाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौविसै घण्टा पानीको सुवधिा भएको	५	५	
४	सि.नं ३ जस्तै तर घर भित्र चर्पी र वाथरुम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरुमा जोडीएको ट्वाइलट वाथरुम	प्रत्येक कोठाको रु.३०००० थप		
६	घर वाहिर र घरभित्र साधारण भरयाङ भएको	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भरयाङ	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुट्याउने पक्की भरयाङ ।	५	५	
९	साधारण वाइरिङ गरेको विजुली सुविधा भएको	३	३	
१०	व्यवस्थीत किसिमको वाइरिङ विजुली सुविधा भएको	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको	३	३	
१३	चारैतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित ।	६	६	
१४	झयाल ढोकामा जाली ठोकेको भुइमा मार्वल लगाएको	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	५	५	
१६	भंवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार Set Back, Ground Coverage आदि समेतको व्यवस्था सहित नक्सा पास गरी निर्माण गरिएका घरहरु	१५	१५	

(ग) मूल्याङ्कन विधि

१) घरको प्रत्येक तल्लाको वाहिरी भाग (**Plinth Area**) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोडने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मुल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार ह्रास कट्टी गर्ने । (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी वांकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउंछ । ह्रास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकारको सुत्रवाट निकाल्नूपर्छ ।

D = P(1-rd/100)n

Where, D = Depriceated Value,P = Cost at present market rate, n = the age of building in years

rd = the fixed percentage of depriceation that depends upon the life of building

३) मुल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्युनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मुल्य निकाल्ने ।

४) घरभाडा दर निर्धारणको लागि घरको खुद मूल्यको ६ प्रतिशत र जग्गाको मुल्यको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर, मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडादर हुनेछ । त्यसलाई १२ ले भाग गरी प्रति महिनाको भाडा कायम गर्ने । जग्गाको मूल्यांकन **(Land Valuation)** गर्दा ६० प्रतिशत वजार मुल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मुल्यलाइ जोडी कायम गर्ने ।

(३) परिभाषा / विविध

१) सदरमुकाम वाहिर भन्नाले सदरमुकाम वाहिर मूल सडकमा पर्ने मूख्य वजार क्षेत्र, ईलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु रहेको ठाउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरु भन्ने वुझिनेछ ।

२) उपयोगी उमेर (Ulility life) पूरा भएका घरहरुको मूल्यांडकन हुने छैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्वन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केहि थपघट गर्नेछन ।

४) मूल्यांकनकर्ताले स्थलगत भ्रमण गरी आफैले नापेर माथिका विवरणहरु प्रष्ट खुल्ने गरी प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

५) झयाल नभएका र भएपनि साह्रै साना र कोठामा दिउसै बत्ति बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरु भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरुको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६) घर अगाडिका वरण्डा र बार्दलीहरु (Slab projeclion) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत थप मूल्य निकालिनेछ ।

७) वित्तीय संस्थाहरुमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सी.सी. घरहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।

८) कुनै चल सम्पत्ति जस्तै : लत्ताकपडा, गरगहना, अन्नवाली, भाडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिने छैन ।

९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गनुपर्दा सो घर पुरै क्षति भएको भए माथि उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ । आंशिक क्षति भएमा भत्काउदा असर पर्नसक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापंजाच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुन:निर्माण गर्दा लाग्नसक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पुरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।

१०) आर.सी.सी. फ्रेम स्टकचर भएका घरमा भूइतल्लाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बांकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरी मुल्यांकन गरिनेछ ।

११) सडक छेउमा सडक सेटव्याक (सडक किनारावाट १.५ मी. पछाडि) कम भएका भवनहरुको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।

१२) सम्पत्ति मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरु पेश गनुपर्नेछ ।

(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी -१ प्रति
(ख) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको फोटोकपी -१ प्रति
(ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिमकों नक्शाको ट्रेस कपी-१ प्रति
(घ) सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सक्कल - १ प्रति
(ङ) नगरपालिका/गाउपालिका वा वडावाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको सक्कल विवरण -१ प्रति
(च) जग्गाको ब्लू प्रिन्ट नक्सा -१ प्रति
(छ) घर/जग्गाको चौहद्दी (चार किल्ला) मोहडाको फोटोहरु
(ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरु
(झ) सम्वन्धित कित्ताहरुमा सडक बाटो पुगेको/नपुगेको न.पा. वा गा.पा. वा सम्वन्धित वडाको सिफारिस ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुकुम (पश्चिम भाग)

निर्णय नं. २३

पेभिङ ब्लकको लागि तपसिल अनुसारको दररेट कायम गर्ने।

तपसिल

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दर रु.			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	
१	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६०.७५	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६७.५०	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			७४.२५	
२	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२२.२०	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१३६.३०	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४१.००	